


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร





ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม 2)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม 2) สำนักกีฬา
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างอาคาร	2,022,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,022,000.00	
	ราคากลาง	2,022,000.00	
	ราคากลาง 2,022,000.00 (สองล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)		


 (นายณัฐพงศ์ เพชรช่วย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพิษณุ มูมั่ง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวรพันธ์ แทนม้วน)
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงานที่ 1/งาน ก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม 2)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม 2) สำนักกีฬา
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร/กลุ่มงานที่ 1	1,591,200.00	1.2711	2,022,574.32	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			

รวมค่าก่อสร้าง 2,022,574.32

คิดเป็นเงินประมาณ 2,022,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

.....
 (นายณัฐพงศ์ เพชรช่วย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายพิชณู ภูมั่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายวรพันธ์ แทนม้วน)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 / งาน ก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม 2)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม 2) สำนักกีฬา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

25 พฤศจิกายน 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างอาคาร								
1	พื้นไม้เคลือบผิวสำเร็จ สำหรับสนามกีฬาในร่ม Engineering Floor	936	ตร.ม.	1,200.00	1,123,200.00	500.00	468,000.00	1,591,200.00	
	- พื้นไม้ White Oak เคลือบผิวสำเร็จจากโรงงาน ขนาดไม้ต่ำกว่า 15 มม. กว้างไม้ต่ำกว่า 210 มม. ยาว คละ ตั้งแต่ 90 ซม. ถึง 220 ซม.								
	- รองดันทันใต้ด้วยยางสำหรับสนามกีฬาชนิดแผ่น ขนาดหนาไม้ต่ำกว่า 5 มม. กว้างไม้ต่ำกว่า 1.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 5.00 ม. เนื้อยางมีค่า SHORE A ไม่								
	- แผ่นพลาสติกกันความชื้น หนาไม้ต่ำกว่า 0.16 มม. ปูเต็มพื้นที่ หับรอยต่อไม้ต่ำกว่า " พร้อมยานวนด้วย น้ำยาประสานพลาสติก								
	- ผงโรยกันปลวก โรยรอบบริเวณที่ทำการปูทั้งหมด								
	- ข้วไม้ฉาก กว้าง 2" สูง 4" เดินรอบสนาม								
	- รวมตีเส้นสนามบาสเกตบอล 1 สนาม (SAFTYZONE)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างอาคารเป็นเงิน							1,591,200.00	

ม.ว.ง.