

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน ก่อสร้างอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCL) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กน.)  
 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 แบบเลขที่  
 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทางลาด								
	- ราวจับสแตนเลส ขนาด 1 1/2" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	36	ม.	2,000.00	72,000.00	500.00	18,000.00	90,000.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,700.00	1,700.00	300.00	300.00	2,000.00	
	- ทราดยาบอบอัดแน่น	1	ลบ.ม.	453.00	453.00	50.00	50.00	503.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	2.5	ลบ.ม.	2,559.00	6,397.50	300.00	750.00	7,147.50	
	- เหล็กเสริม DB12	167	กก.	16.00	2,672.00	4.00	668.00	3,340.00	
	- เหล็กเสริม RB9	32	กก.	17.00	544.00	4.00	128.00	672.00	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 9 mm. @ 0.15 m.	3	ตร.ม.	160.00	480.00	60.00	180.00	660.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	21.00	126.00	5.00	30.00	156.00	
	- ไม้แบบ	15	ตร.ม.	250.00	3,750.00	150.00	2,250.00	6,000.00	
	- ตะปูคละขนาด	4	กก.	40.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- พื้นผิวทรายล้าง	10	ตร.ม.	300.00	3,000.00	150.00	1,500.00	4,500.00	
	- กระเบื้องยางพื้นผิวสัมผัส (ภายใน) ขนาด 30x30 ซม. หนา 2 มม.	8	แผ่น	295.00	2,360.00	85.00	680.00	3,040.00	
	- กระเบื้องยางพื้นผิวสัมผัส (ภายนอก) ขนาด 30x30 ซม. หนา 2 มม.	4	แผ่น	370.00	1,480.00	85.00	340.00	1,820.00	
2	ทางลาดขอบถนน คสล.								
	- พื้นผิวต่างสัมผัส (Warning Block) ขนาด 30x30 ซม.	29	แผ่น	45.00	1,305.00	25.00	725.00	2,030.00	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 9 mm. @ 0.15 m.	5	ตร.ม.	160.00	800.00	60.00	300.00	1,100.00	
	- พื้นผิวทรายล้าง	5	ตร.ม.	300.00	1,500.00	150.00	750.00	2,250.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.5	ลบ.ม.	2,559.00	1,279.50	300.00	150.00	1,429.50	
	- สกัดพื้นผิวของเดิม	1	งาน	เหมารวม				5,000.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง กลุ่มงานที่ 1เป็นเงิน</b>							<b>131,808.00</b>	