



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดรถหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - งานโครงสร้าง (ฐานราก-เสาตอม่อ, พื้น-คานคอดิน, โครงเหล็กหลังคา)
- งานสถาปัตยกรรม (มุงหลังคาโรงจอดรถ, พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๒,๔๐๖,๓๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายคมสันต์ พงษ์พินิจ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๒ นายปวินท์ สว่างนุวัตรกุล กรรมการ
- ๗.๓ นายจักรพันธ์ จินสาตร์ กรรมการ
- ๗.๔ นายวรพันธ์ แทนม้วน กรรมการ
- ๗.๕ นายปรารภ เสือเขียว กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงจอดรถหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างอาคาร	2,406,347.99	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,406,347.99	
	ราคากลาง	2,406,300.00	
	ราคากลาง 2,406,300.00		(สองล้านสี่แสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

(นายคมสันดี พงษ์พินิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปวินท์

(นายปวินท์ สว่างนวัตรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรพันธ์ จินสาตร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพันธ์ แทนม้วน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรารภ เสือเขียว)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงานที่ 1/งาน ก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงจอดรถหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร/กลุ่มงานที่ 1	1,843,238.60	1.3055	2,406,347.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,406,347.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

(นายคมสันต์ พงษ์พินิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.พท์

(นายปวินท์ สว่างนุวัตกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพันธ์ แทนม้วน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรพันธ์ จินสาตร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรารภ เสือเขียว)
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน ก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงจอดรถหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานโรงจอดรถ (รวม 2 อาคาร)								
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานฐานราก-เสาตอม่อ								
	- งานขุดดิน	318	ลบ.ม.	-	-	142.00	45,156.00	45,156.00	
	- เสาเข็มคอนกรีตไมโครไพล์ ชนิด I ขนาด 22 x 22 ซม.	20	ต้น	5,600.00	112,000.00	3,000.00	60,000.00	172,000.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม I ขนาด 22 x 22 ซม.	20	ต้น	-	-	180.00	3,600.00	3,600.00	
	- ทราหยาบ	14	ลบ.ม.	495.00	6,930.00	91.00	1,274.00	8,204.00	
	- คอนกรีตหยาบ	8	ลบ.ม.	1,610.00	12,880.00	398.00	3,184.00	16,064.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	10	ลบ.ม.	2,529.00	25,290.00	327.00	3,270.00	28,560.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	166	กก.	27.60	4,581.60	4.10	680.60	5,262.20	
	- เหล็ก DB 16 มม.	848	กก.	26.40	22,387.20	3.30	2,798.40	25,185.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	22	กก.	33.00	726.00	5.00	110.00	836.00	
	- ไม้แบบ (หนา 1")	64	ตร.ม.	449.00	28,736.00	133.00	8,512.00	37,248.00	
	- ไม้คร่าว	18	ลบ.ฟ.	400.00	7,200.00	50.00	900.00	8,100.00	
	- ตะปูคละขนาด	22	กก.	36.00	792.00	5.00	110.00	902.00	
1.2	งานพื้น-คานคอดิน								
	- งานขุดดิน	206	ลบ.ม.	-	-	112.00	23,072.00	23,072.00	
	- ทราหยาบ	16	ลบ.ม.	495.00	7,920.00	91.00	1,456.00	9,376.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,610.00	1,610.00	398.00	398.00	2,008.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	52	ลบ.ม.	2,529.00	131,508.00	327.00	17,004.00	148,512.00	
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 6 @ 0.15 ม.	570	ตร.ม.	97.00	55,290.00	5.00	2,850.00	58,140.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	128	กก.	26.80	3,430.40	4.10	524.80	3,955.20	
	- เหล็ก DB 16 มม.	106	กก.	26.50	2,809.00	3.30	349.80	3,158.80	
	- เหล็ก DB 20 มม.	736	กก.	26.20	19,283.20	2.90	2,134.40	21,417.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	33.00	660.00	5.00	100.00	760.00	
	- ไม้แบบ (หนา 1")	70	ตร.ม.	449.00	31,430.00	133.00	9,310.00	40,740.00	
	- ไม้คร่าว	19	ลบ.ฟ.	400.00	7,600.00	50.00	950.00	8,550.00	
	- ตะปูคละขนาด	26	กก.	36.00	936.00	5.00	130.00	1,066.00	
1.3	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก C ขนาด 150 x 75 x 20 x 4.5 มม.	3,420	กก.	27.60	94,392.00	8.50	29,070.00	123,462.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน ก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงจอดรถหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก WF ขนาด 250 x 250 x 9 x 14 มม.	8,412	กก.	27.60	232,171.20	10.00	84,120.00	316,291.20	
	- งานประกอบเหล็กรวมลวดเชื่อม	11,832	กก.	-	-	12.00	141,984.00	141,984.00	
	- สีส้ม	276	ตร.ม.	58.00	16,008.00	35.00	9,660.00	25,668.00	
	- J-Bolt ขนาด M16 พร้อมแป้นสลักเกลียว (Nut) และแหวนรอง (Washer) ครบชุด	160	จุด	58.00	9,280.00	35.00	5,600.00	14,880.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน							1,294,158.60	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp) และน้ำยาเคลือบเงา 2 รอบ	286	ตร.ม.	200.00	57,200.00	100.00	28,600.00	85,800.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบสี ความหนา รวม (APT) ไม่น้อยกว่า 0.51 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PU Foam ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม. และวัสดุปิดทับ (Facing Sheet) เป็น แผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบสี ความหนารวม (APT) ไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	260	ตร.ม.	1,050.00	273,000.00	133.00	34,580.00	307,580.00	
	- ครอบมุมแผ่นเหล็ก (Flashing) เคลือบสี ความหนา รวม (APT) ไม่น้อยกว่า 0.51 มม.	70	ม.	330.00	23,100.00	51.00	3,570.00	26,670.00	
	- แผ่นป้ายพลาสติก (Plaswood)	16	แผ่น	900.00	14,400.00	155.00	2,480.00	16,880.00	
								436,930.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	- ไฟโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	18	ชุด	1,990.00	35,820.00	200.00	3,600.00	39,420.00	
								39,420.00	
	งานพื้นที่ทางเข้าอาคาร (พื้นที่ระหว่างโรงจอดรถ)								
1	งานโครงสร้างพื้น								
	- งานขุดดิน	33	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,696.00	3,696.00	
	- ทราฮายาบ	3	ลบ.ม.	495.00	1,485.00	91.00	273.00	1,758.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	8	ลบ.ม.	2,529.00	20,232.00	327.00	2,616.00	22,848.00	
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 6 @ 0.15 ม.	100	ตร.ม.	97.00	9,700.00	5.00	500.00	10,200.00	

